仕上表	床	巾木	壁	天井	備考
倉庫	コンクリート フェロコン 金ゴテ仕上	モルタル 金ゴテ仕上	石膏ボード㊦12 胴縁現れしOP	石膏ボード㊦9.0 鉄骨現れしOP	固定式ベレタレーター 2ケ
事務所	コンクリート クッレヨレフロアー	ビニール、ソフト	石膏ボード㊦12 ビニール、クロス貼	化粧 石膏ボード(ジプトーン)㊦9.0	換気扇 φ300
湯沸室	仝 上	仝 上	仝 上	仝 上	流し、ガス台 換気扇 φ200
洗面所	仝 上	仝 上	仝 上	仝 上	洗面器、カミ、化粧棚
W C	仝 上	仝 上	仝 上	仝 上	換気扇 φ200



建設地	大宮市吉野町1丁目345-4	
敷地面積	1679.31 m²	
建築面積	946.03	
床面積		
倉庫	862.03	
事務所	84.00	
合計	946.03	

配置図

至る　加茂神社通り